

納入実績例 土木・建設関連 トンネル工事濁水浄化

毎時650m³処理

納入先

九州電力小丸川ダム（宮崎県）

納入仕様

運転 自動運転（24時間）

流量 100 t / 時間

MAXシステム 1200 A / 593本 × 3セット

MAXフィルタ 15φ × 500L 60μm

他 流量 100 t / 時間 6 システム
50 t / 時間 1 システム



凝集剤を使用しない為、脱
水ケーキは埋戻土とし利用
(産廃とならない)

小丸川ダム工事		排水処理例
検査項目	濾過前	濾過後 (河川放流)
PH値	7.8	7.2
SS	4800 mg/L	2mg/L